

GKLP.271.16.2019

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: Termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.14.2019

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do dnia 05.07.2019 r.

I. Odpowiedzi na pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie w jakim kolorze będą obróbki blacharskie, iż :
 - na rysunkach napisane jest : kolor grafit,
 - w wykazie materiałów napisane jest : blacha stalowa ocynkowana.
2. Prosimy również o sprecyzowanie styropianu na docieplenie ścian, iż
 - w opisie styropian EPS FS 031 FASADA gr. 10 cm oraz styropian frezowany EPS FS 031 FASADA gr. 10 cm,
 - wełna 0,031 Lambda i wełna 0,036 lambda.

II. Wyjaśnienie:

1. Potwierdzamy, iż kolor obróbek blacharskich powinien być grafitowy z blachy ocynkowanej powlekanej o kolorze grafitowym.
Zgodnie z rysunkami przedstawiającymi elewacje i kolorystykę budynku.
2. Potwierdzamy, że styropian dobrany do wykonania elewacji powinien być frezowany EPS FS 031 FASADA gr. 10 cm o lambdzie czyli współczynnika przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,031 [W/(m*K)].
Jednocześnie zwracamy uwagę, że na części elewacji zaprojektowano docieplenie z wełny mineralnej (wymogi przepisów p.poż.).
Wełna mineralna gr. 10 cm nie powinna posiadać lambdy czyli współczynnika przewodności cieplnej większego niż 0,036 [W/(m*K)].

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Bonib
mgr Marek Dorabiata