

# **Przedmiar robót**

**na roboty budowlane pod nazwą:**

**Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna - Gąsiorowo w miejscowości Blenna etap - II.**

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.000		
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z wywiezieniem poza teren budowy Krotność = 0.6667	m <sup>2</sup>	565.980		
3	KNR 2-31 d.1 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych	m	10.000		
4	KNR 2-31 d.1 0605-08	Przepusty rurowe o śr. 60 cm	m	10.000		
5	KNR 2-31 d.1 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.000		
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Roboty w zakresie różniwności nawierzchni</b>				
6	KNNR 6 d.2 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na powierzchni jezdni - materiał z urobku na wykorzystany na pobocza	m <sup>2</sup>	3684.000		
7	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3684.000		
8	KNNR 6 d.2 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	3684.000		
9	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	3684.000		
10	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	3400.000		
11	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	3400.000		
12	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	3306.000		
13	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3306.000		
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
14	KNNR 6 d.3 0113-05 analogia	Umocnione pobocza na szerokości 0,5 m gr. 10 cm - materiał z korytowania	m <sup>2</sup>	1000.000		
15	KNNR 6 d.3 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	m	24.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: