

Przedmiar robót

na roboty budowlane pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna - Gąsiorowo w miejscowości Blenna etap - II.

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1.000		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sprzętu mechanicznego wraz z wywiezieniem poza teren budowy	m ²	565.980		
d.1	0126-01	Krotność = 0.6667				
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych	m	10.000		
d.1	0816-03					
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe o śr. 60 cm	m	10.000		
d.1	0605-08					
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.000		
d.1	0605-05					
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
6	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na powierzchni jezdni - materiał z urobku na wykorzystany na pobocza	m ²	3684.000		
d.2	0102-02					
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3684.000		
d.2	0103-01					
8	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	3684.000		
d.2	0106-02					
9	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	3684.000		
d.2	0113-02					
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3400.000		
d.2	1005-07					
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3400.000		
d.2	0308-01					
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3306.000		
d.2	1005-07					
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3306.000		
d.2	0309-01					
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
14	KNNR 6	Umocnione pobocza na szerokości 0,5 m gr. 10 cm - materiał z korytowania	m ²	1000.000		
d.3	0113-05	analogia				
15	KNNR 6	Bariery ochronne stalowe jednostronne	m	24.000		
d.3	0703-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: