



Numer sprawy OR – 341 – 07/10
Załącznik nr 5

Kosztorys ofertowy

(przedmiar robót)

na roboty budowlane pod nazwą:

**Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości
Długie –budowa ścieżki rowerowej**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.22840	km km	1.23	
				RAZEM	1.23
2	KNNR 1 d.1 0104-17	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności wraz uzupełnieniem ziemi po wykarczowaniu z zagęszczeniem i wyprofilowaniem. 120	szt. szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
3	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 1228*7	m ² m ²	8596.00	
				RAZEM	8596.00
2	45233000-9	Skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej			
4	KNNR 6 d.2 0101-03 z.o.2.7. 9902-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników Obliczenia na podstawie programu AC 334	m ² m ²	334.00	
				RAZEM	334.00
5	KNNR 6 d.2 0605-01 z.o.2.7. 9902-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe Obliczenia na podstawie programu AC 40*0.2*0.4	m ³ m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
6	KNNR 6 d.2 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami rury o średnicy 40 cm Obliczenia na podstawie programu AC 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
7	KNNR 6 d.2 0605-03 z.o.2.7. 9902-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Obliczenia na podstawie programu AC 11	szt szt	11.00	
				RAZEM	11.00
8	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Obliczenia na podstawie programu AC 334	m ² m ²	334.00	
				RAZEM	334.00
9	KNNR 6 d.2 0403-03 z.o.2.7. 9902-02	Ustawienie krawężników jako obramowanie wjazdów Obliczenia na podstawie programu AC 258	m m	258.00	
				RAZEM	258.00
10	KNNR 6 d.2 0113-03	Warstwa z kruszyw łamanych gr. 25 cm Obliczenia na podstawie programu AC 334	m ² m ²	334.00	
				RAZEM	334.00
11	KNNR 6 d.2 0310-06 z.o.2.7. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) Obliczenia na podstawie programu AC 334	m ² m ²	334.00	
				RAZEM	334.00
3	45233110-3	Zjazdy			
12	KNNR 6 d.3 0101-03 z.o.2.7. 9902-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm Obliczenia na podstawie programu AC Krotność = 0.67 115	m ² m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
13	KNNR 6 d.3 0605-01 z.o.2.7. 9902-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - Obliczenia na podstawie programu AC 10*0.2*0.4	m ³ m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
14	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami rury o średnicy 40 cm Obliczenia na podstawie programu AC 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.3 0605-03 z.o.2.7. 9902-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Obliczenia na podstawie programu AC	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNNR 6 d.3 0104-01 z.o.2.7. 9902-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		115	m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
17	KNNR 6 d.3 0403-03 z.o.2.7. 9902-02	Krawężniki z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Obliczenia na podstawie programu AC	m		
		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
18	KNNR 6 d.3 0113-03 z.o.2.7. 9902-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		115	m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
19	KNNR 6 d.3 0502-03 z.o.2.7. 9902-02	Nawierzchnia zjazdów i z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		115	m ²	115.00	
				RAZEM	115.00
4	45233253-7	Ścieżka rowerowa			
20	KNNR 6 d.4 0103-03 z.o.2.7. 9902-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		3075	m ²	3075.00	
				RAZEM	3075.00
21	KNNR 6 d.4 0104-04 z.o.2.7. 9902-02	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		3075	m ²	3075.00	
				RAZEM	3075.00
22	KNNR 6 d.4 0113-06 z.o.2.7. 9902-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		3075	m ²	3075.00	
				RAZEM	3075.00
23	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obliczenia na podstawie programu AC	m		
		2413	m	2413.00	
				RAZEM	2413.00
24	KNNR 6 d.4 0403-03 z.o.2.7. 9902-02	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Obliczenia na podstawie programu AC	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
25	KNNR 6 d.4 0502-03 z.o.2.7. 9902-02	Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		3075	m ²	3075.00	
				RAZEM	3075.00
5	45233320-8	Roboty wykończeniowe			
26	KNNR 1 d.5 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i przeciw skarpy rowu Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		1228*4	m ²	4912.00	
				RAZEM	4912.00
27	KNNR 6 d.5 1301-05 z.o.2.7. 9902-02	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm Obliczenia na podstawie programu AC	m ²		
		1228*1	m ²	1228.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1228.00