



Numer sprawy: GKLP.271.09.2016

Załącznik nr 5

Przedmiar robót

na roboty budowlane pod nazwą:

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo -
etap I**

**Przedmiar Robót dla zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo - Etap I**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.		
		400 * 1	m ³	400,000
2 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
		1,182	km	1,182
3 d.1	D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi		
		2 * 7 * 1,5	m ³	21,000
4 d.1	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod drogą- scianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm		
		4	szt	4,000
5 d.1	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod drogą - rury PCV o srednicy 60 cm		
		2 * 7	m	14,000
Roboty przy nawierzchni jezdni				
6 d.2	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokosci jezdni		
		80 + 1182 * 5,2	m ²	6 226,400
7 d.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubosci 10 cm		
		1182 * 5,2 + 80	m ²	6 226,400
8 d.2	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubosci po zagęszczeniu 20 cm		
		1182 * 5,1 + 80	m ²	6 108,200
9 d.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej		
		30 + 30 + 40 + 53 + 88	m	241,000
10 d.2	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		
		(30 + 30 + 40 + 53 + 88) * 0,075	m ³	18,075
11 d.2	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)		
		1182 * 4,1 + 241 * 0,5 + 80	m ²	5 046,700
12 d.2	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		
		1182 * 4,0 + 241 * 0,5 + 80	m ²	4 928,500
Roboty przy nawierzchni zjazdów				
13 d.3	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokosci zjazdów		
		52 * 25	m ²	1 300,000
14 d.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubosci 10 cm		
		52 * 25	m ²	1 300,000
15 d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		
		52 * 25	m ²	1 300,000
16 d.3	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)		
		52 * 25	m ²	1 300,000

Przedmiar Robót dla zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo - Etap I

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
17 d.3	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm		
		6 * 6	m	36,000
18 d.3	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm		
		12	szt	12,000
Roboty wykończeniowe				
19 d.4	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm		
		400	m	400,000
20 d.4	D.04.04.02	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa gorna o gr. 8 cm (POBOCZA)		
		$[(2 * 1182) - 241] * 0,5$	m ²	1 061,500