

Kosztorys ofertowy

(przedmiar robót)

na roboty budowlane pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku L= 1.852 mb tj. od km 1+888 do km 3+ 740 z wykonaniem podbudowy drogi tłucznem wapiennym wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia jezdni przy użyciu emulsji i grysów na działkach ewidencyjnych nr 37, 113 w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska II etap

Kosztorys ofertowy

Na zadanie:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WISZCZELICE-ZDZISŁAWIN

L.p.	Opis robót	Jedn. miary		Cena jednostkowa	Wartość
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
	D-01.01.01				
1	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi				
		km	1,85		
ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8					
	D-04.01.01				
2	Wykonanie koryta z przemieszczeniem gruntu na pobocza na całej długości drogi i na poszerzeniach				
		m ²	7 273,00		
	D-04.01.01				
3	Wykonanie profilowania i zagęszczania poboczy gruntowych z gruntu pozyskanego z koryta				
		m ²	2 778,00		
WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI CPV 45233120-6					
	D-04.02.01				
4	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 5 cm				
		m ²	7 273,00		
	D-04.04.02				
5	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12 cm				
		m ²	7 273,00		
	D-04.04.02				
6	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8 cm				
		m ²	6 903,00		
	D.05.03.08				
7	Powierzchniowe utwalnie podwójne wykonane grysami dolna warstwa 2/5mm ilość kruszywa w ilości 18,0 dm ³ /m ² górna warstwa 5/8 mm w ilości 18,0 dm ³ emulsją asfaltową kationową				
		m ²	6 532,00		
				razem	
				podatek VAT	
				wartość końcowa	